

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku radioterapii dla potrzeb pracowni brachyterapii i bunkra akceleratora
Szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice
INWESTOR : Szpital im. St. Leszczyńskiego
ADRES INWESTORA : ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice
BRANŻA : Roboty budowlane - architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E.Janczur
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2013

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Uzupełnienia do przedmiarów					
1	45215000-7	Ściany			
1.1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1		(1.20+1.50+1.40+1.50)*3.30*2-0.80*2.0*3	m ²	32.16	
				RAZEM	32.16
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		32.16*0.03	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10				
1		Krotność = 19 0.96	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
4		Oplata za składowanie na wysypisku	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		0.96	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
1.2	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe systemowe - warstwa gruntująca	m ²		
d.1.	0602-09				
2		32.16	m ²	32.16	
				RAZEM	32.16
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe systemowa - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0602-09				
2		32.16	m ²	32.16	
				RAZEM	32.16
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe systemowa - druga warstwa	m ²		
d.1.	0602-10				
2		32.16	m ²	32.16	
				RAZEM	32.16
8	KNR 2-02	Izolacje styków (naroży) sznurem systemowym	m		
d.1.	0617-01				
2	analogia	8*3.30	m	26.40	
				RAZEM	26.40
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.	0829-09				
2		32.16	m ²	32.16	
				RAZEM	32.16
2	45430000-0	Posadzki			
10	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0811-07				
		1.20*1.50+1.40*1.50	m ²	3.90	
				RAZEM	3.90
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09				
		3.90*0.03	m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10				
		Krotność = 19 0.12	m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
13		Oplataz za składowanie na wysypisku	m ³		
d.2	kalk. własna				
		0.12	m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
14	KNR 2-02	Gruntownie przeciwwilgoc.powłokowe poziome -systemowe	m ²		
d.2	0602-09				
		3.90	m ²	3.90	
				RAZEM	3.90
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - systemowa	m ²		
d.2	0602-09				
		3.90	m ²	3.90	
				RAZEM	3.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.2 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe poziome -jw. I 3.90	m ² m ²	 3.90	
				RAZEM	3.90
17	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm antypoślizgowe układane na klej metodą zwykłą 3.90	m ² m ²	 3.90	
				RAZEM	3.90
3		Wyposażenie			
18	d.3 kalk. własna	Szafa aktowa 100x40x180 zamykana z górną częścią przeszkloną 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
19	d.3 kalk. własna	Lustra o wymiarach 60x120 2.00	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
4	39800000-0	Wyposażenie sanitarne - doataw i montaż			
20	d.4 kalk. własna	Kosz pedałowyy na odpadki - mały 1.00+1.00+1.00+1.00	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
21	d.4 kalk. własna	Dozownik na mydło w płynie 2.00	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	d.4 kalk. własna	Pojemnik na papierowe ręczniki 2.00	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
23	d.4 kalk. własna	Kosz pedałowyy na zużyte ręczniki i odpadki 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	d.4 kalk. własna	Uchwyt na papier toaletowy 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
25	d.4 kalk. własna	Szczotka sanitarna do WC 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00