po rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego wykonać nowe pokrycie z dostosowaniem spadków do dachu istniejącego

przelew awaryjny fi100

Wywiewka dachowa

Systemowy uchwyt bezpieczeństwa - stal ocynk. fi 76mm, l= 761mm, płyta podstawy 400x400mm - stal ocynk, kotwiony do płyty żelbetowej za pomocą systemowych kotew, uszczelnienie wg systemu

obwodowo obróbka blacharska - blacha aluminiowa gr.1,2 mm powlekana RAL7024

Wpust dachowy podgrzewany

Rynna i rura spustowa PVC; kolor szary, w rynnach na całej długości ułożyć przewód grzejny

podkonstrukcja stalowa wraz z kratami pomostowymi wg proj.konstrukcji

Systemowe, osłonowe, aluminiowe, ściany lamelowe wg rysunków warsztatowych (po stronie dostawcy) RAL7024; na podkonstrukcji stalowej mocowanej na wspornikach w rozstawie 100cm do wierzchu ściany żelbetowej attyki wg rys. konstrukcyjnych; rozwiązania szczegółowe, rys. warsztatowe ściany lamelowej do akceptacji przez głównego projektanta; wytyczne dla rys.warsztatowych wg rys.DET.06

Kratka osłonowa otworu wentylacji z możliwością otwarcia z systemowych lameli aluminiowych w kolorze RAL7024 - profil określony na rys.DET.06

Kratka osłonowa otworu wentylacji z systemowych lameli aluminiowych w kolorze RAL7024 - profil określony na rys.DET.06

klamry do mocowania na dach wg rys.DET.07

NW4_BO-br

W1_BO1-3

NW3_BO-cz

Agregat WL

N1_BO1-3

NW12_OL

NW2_BO4

W17

Kratka osłonowa otworu wentylacji szybu dźwigowego z systemowych lameli aluminiowych w kolorze RAL7024 - profil określony wg rys.DET.06

Systemowe, osłonowe, aluminiowe, ściany lamelowe wg rysunków warsztatowych (po stronie dostawcy) RAL7024; na podkonstrukcji stalowej mocowanej na wspornikach w rozstawie 100cm do wierzchu ściany żelbetowej attyki wg rys. konstrukcyjnych; rozwiązania szczegółowe, rys. warsztatowe ściany lamelowej do akceptacji przez głównego projektanta; wytyczne dla rys.warsztatowych wg rys.DET.06

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

- wpust dachowy podgrzewany
- przelew attykowy awaryjny
- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
- wentylator wyciągowy
- dojścia serwisowe - stalowe kraty pomostowe na podkonstrukcji
- mostki na kanałami wentylacyjnymi na dojściach serwisowych

UWAGI:

1. Wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Dokładna lokalizacja przebić w elementach żelbetowych w projekcie wykonawczym konstrukcji
4. Rzuty zestawcze stolarki okienno-drzwiowej w odrębnej części Opracowania; rozpatrywać łącznie z kartami stolarki
5. Przed przystąpieniem do realizacji:
- systemowych ścian osłonowych z lameli aluminiowych
- okładzin elewacyjnych z cegły klinkierowej
- elementów systemowych fasad szklanych
Należy opracować rysunki warsztatowe (po stronie wykonawcy, dostawcy) i uzgodnić proponowane rozwiązania z gł. Projektantem
6. Wszelkie rozwiązania zamienne w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie wymagają akceptacji gł. Projektanta
7. Przepusty kablowe na dachu wykonywać z rur stalowych fi 50 zakończonych fajką z wyprowadzeniem min 40cm ponad pokrycie dachu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa budynku Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, ul.Raciborska 27, 40-074 Katowice, na działkach nr 2, 6, 11, 12

INWESTOR:
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
mgr inż. arch.Jarosław Mańka
upr. bud. 171/98

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch.Zbigniew Gliwa
upr. bud. 2/86 lb-B

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch.Zbigniew SKITAL

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut dachu - poziom +15,70

FAZA PROJ.	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	sierpień 2014	1:50	BUD.07