



PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Opracowanie inżynierskie dotyczące fontanny, oświetlenia zewnętrznego, systemem nadzoru wizyjnego jako uszczegółowienie "PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ZIELEŃCA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO KATOWICKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (dawniej SZPITALA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO) W KATOWICACH autorstwa Renova sp. z o.o., 00-672 Warszawa, ul. Wilcza 42/14"

Inwestor i adres:

Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Nazwa, adres jednostki projektowania:

SAR Sp. z o.o., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Zbigniew Stawecki

Katowice – Wrzesień 2017

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

1.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne związane z oświetleniem wewnętrznego dziedzińca wraz z zieleńcem i rzeźby "Wiktoria rzucająca wieniec" oraz związane z zainstalowaniem fontanny w Katowickim Centrum Onkologii (dawniej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego) przy ulicy Raciborskiej 27 w Katowicach.

1.2. Zakres opracowania:

Przedmiar obejmuje następujący zakres: doposażenie istniejącej tablicy obwodowej, projektowaną tablicę obwodową w studni, instalację oświetlenia słupowego, instalację oświetlenia gruntowego, instalację zasilania urządzeń w studni technicznej fontanny, instalację zasilania urządzeń słaboprądowych, linie kablowe, ochronę przeciwporażeniową, ochronę przeciwprzepięciową, instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych.

1.3. Charakterystyka robót:

Ujęto roboty związane z układaniem kabli podziemnych na terenie dziedzińca szpitalnego, instalowanie słupów oświetleniowych, opraw słupowych i gruntowych, uziemień oraz pomiary i demontaże.

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA PRZEDMIARU ROBÓT

Przedmiar robót opracowano na podstawie opracowania inżynierskiego dotyczącego fontanny, oświetlenia zewnętrznego, systemu nadzoru wizyjnego stanowiącego uszczegółowienie "PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ZIELEŃCA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO KATOWICKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (dawniej SZPITALA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO) W KATOWICACH autorstwa Renova sp. z o.o., 00-672 Warszawa, ul. Wilcza 42/14" opracowanego przez „SAR” Sp. z o.o., Katowice, ul. Warszawska 17/5.

Przedmiar robót opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (DZ. U. Nr 130, poz. 1389) opublikowanym w DU z dnia 8 czerwiec 2004 roku w sprawie: „określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”.

3. ZAŁOŻENIA KALKULACYJNE

Kalkulacje kosztorysowe opracowane w oparciu o normy zawarte w następujących wydawnictwach: Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), kalkulacji własnych.