
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zagospodarowania zieleni na dziedzińcu wewnętrznego Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach - TECHNOLOGIA FONTANNY
ADRES INWESTYCJI : ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice
INWESTOR : Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice
BRANŻA : technologia

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAŁ :
inż. Krzysztof Arkuszewski

Data opracowania :
październik 2017r.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	FONTANNA ZEWNĘTRZNA PARKOWA-TECHNOLOGIA	
1.1	CPV 453 - Rurociągi	
1.2	CPV 453 - Urządzenia i armatura wg specyfikacji w opisie Dokumentacji Technicznej	
1.3	CPV 453 - Instalacja elektryczna	
	RAZEM	

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		FONTANNA ZEWNĘTRZNA PARKOWA-TECHNOLOGIA			
1.1		CPV 453 - Rurociągi			
1		Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC i robocizna	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		CPV 453 - Urządzenia i armatura wg specyfikacji w opisie Dokumentacji Technicznej			
2		Nisze ssące pomp tryskaczy wykonanie stal kwasoodporna	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	króciec 4"	kpl.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
3		Dysza dopływu po filtracji	szt		
d.1.2	kalk. własna	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Skimmer wykonanie stal kwasoodporna	szt		
d.1.2	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Armatura powrotna -przelew awaryjny D90 PVC	szt		
d.1.2	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6		Odpływ dennej wykonanie stal kwasoodporna D 63 mm	szt		
d.1.2	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7		Dysza spieniająca	szt		
d.1.2	kalk. własna	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
8		Pompa dysz 2,2 kW z falownikiem	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9		Pompa filtracji 5000 l/h,0,43 kW,400 V.	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10		Zawór sześciodrożny ręczny fi 50 mm	szt		
d.1.2	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11		Filtr piaskowy fi 350 mm	szt		
d.1.2	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12		Zbiornik na tabletki z tlenem aktywnym	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13		Jonizator jonami srebra i miedzi	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		CPV 453 - Instalacja elektryczna			
14		Lampy podwodne LED białe IP 68 6x1W	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	8	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
15		Elektryczna szafa sterująca	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16		Grzejnik elektryczny 1000 W	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17		Wentylator wywiewny i nawiewny 0,1 kW,230 V.	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
18		Montaż, serwis uruchomienie	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00