



POZIOM PARTERU

Lp	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pomieszczenia
2.1	KŁATKA SCHODOWA	20,89 m <sup>2</sup>
2.2	KOMUNIKACJA	53,39 m <sup>2</sup>
2.3	POM. BIUROWE	15,92 m <sup>2</sup>
2.4	KOMUNIKACJA	5,08 m <sup>2</sup>
2.5	ARCHIWUM	5,90 m <sup>2</sup>
2.6	POM. BIUROWE	13,12 m <sup>2</sup>
2.7	ARCHIWUM	9,91 m <sup>2</sup>
2.8	POM. BIUROWE	15,60 m <sup>2</sup>
2.9	POM. BIUROWE	9,59 m <sup>2</sup>
2.10	POM. BIUROWE	22,91 m <sup>2</sup>
2.11	POM. BIUROWE	16,17 m <sup>2</sup>
2.12	POM. BIUROWE	9,52 m <sup>2</sup>
2.13	KASA	8,34 m <sup>2</sup>
2.14	SERWER	14,11 m <sup>2</sup>
2.15	DYREKCJA	18,95 m <sup>2</sup>
2.16	POM. BIUROWE	8,50 m <sup>2</sup>
2.17	DYREKCJA	15,31 m <sup>2</sup>
2.18	WC MĘSKI	6,13 m <sup>2</sup>
2.19	WC DAMSKI	4,58 m <sup>2</sup>
2.20	SALA NARAD	22,21 m <sup>2</sup>
2.21	DYREKCJA	15,49 m <sup>2</sup>
2.22	SEKRETARIAT	23,04 m <sup>2</sup>
2.23	DYREKCJA	16,67 m <sup>2</sup>
2.24	POM. BIUROWE	10,55 m <sup>2</sup>
2.25	KSIĘGOWNIA	7,83 m <sup>2</sup>
		<b>369,71 m<sup>2</sup></b>

-WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, ŁĄCZNIE Z KOMUNIKACJĄ ZOSTAŁY ZASTOSOWANE PŁYTKI CERAMICZNE, ANTYPÓŻLIZGOWE

-SCHODY ZEWNĘTRZNE - GRES, MROZOODPORNE, ANTYPÓŻLIZGOWE

- ŚCIANY / FRAGMENTY ŚCIAN DO ZAMUROWANIA
- ŚCIANY / FRAGMENTY ŚCIAN DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ISTNIEJĄCA KŁATKA SCHODOWA DO WYBURZENIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Progresbud s.c.	
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU SZPITALA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. RACIBORSKIEJ 26 W KATOWICACH		biuro: Chrapanów, Al. Henryka 7, tel/fax: 033 754 65 72 e-mail: biuro@progresbud.pl, www.progresbud.pl	
DATA		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. MONIKA POŚKALA	PROJEKT
10.2009		OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARZYK	PROJEKT
BUDOWA		WSPÓŁPRACOWNIK	PROJEKT
A		mgr inż. arch. SZYMON TOMOŃ	PROJEKT
INWESTOR		SKALA	TYTUŁ RYSUNKU
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26 40-074 Katowice		1:50	RZUT PIĘTRA
			2