

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RZUCIE		DW1		DW2		DW2a		D1		D2		D2a		D3		DS1		DZ1	
SCHEMAT																			
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	151		200		200		90		100		100		110		100		182	
	Ho	200		245		245		205		205		205		205		205		300	
ILOŚĆ SZTUK		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	parter	1	—	—	—	—	—	2	—	6	11	1	4	1	—	—	1	—	—
	I piętro	—	—	—	—	—	—	1	—	11	10	3	1	—	—	—	—	—	1
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		1		1		1		3	—	17	21	4	5	1	—	1		—	1
		56																	
UWAGI:		drzwi zewn., ślusarka aluminiowa ocieplona, przeszkłona, szkło bezpieczne		drzwi zewn., ślusarka aluminiowa ocieplona, przeszkłona, szkło bezpieczne		drzwi wewn., ślusarka aluminiowa ocieplona, przeszkłona, szkło bezpieczne		drzwi wewnętrzne - łazienkowe- w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.		drzwi wewn. do pokoi, płytkowe, wypełnione rebelitem		drzwi wewnętrzne - łazienkowe- w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.		drzwi wewnętrzne - łazienkowe- w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.		drzwi wewn. składane		drzwi wewn. stolarka aluminiowa szerokość w świetle drzwi 90/200cm szerokość całej stolarki - szerokość korytarza/do sufitu systemowego, czyli projektowane 182/300 cm	
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE																			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RZUCIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
SCHEMAT											
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	150	120	162	134	136	125	82	144	120	120
	Ho	162	150	162	180	180	180	180	180	180	162
ilość. sztuk	parter	14	2	4	—	—	—	—	—	—	—
	I piętro	—	—	—	3	14	3	2	3	4	1
ILOŚĆ SZT. OGÓŁEM		50									
UWAGI:		okna zewn. z PCV	okna zewn. z PCV	okna zewn. z PCV	okno stałe, nieprzeziernie ze szkłem pyranowym, min. EI 30	okna zewn. z PCV	okna zewn. z PCV	okna zewn. z PCV	okna zewn. z PCV	okna zewn. z PCV	okno wewn. z PCV/ dolna część okna przesuwana, wysokość dolnego okna h=40cm
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE											WSZYSTKIE OKNA Z MIKROUCHYLEM W RAMACH OKIEŃ DOŚWIELAJĄCYCH POKOJE - NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Progresbud s.c. Jadwiga Włodarczyk, Wojciech Włodarczyk Al. Henryka 7, 32-500 Chrzanów		
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU SZPITALA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. RACIBORSKIEJ 26 W KATOWICACH		DATA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. MONIKA PEKAŁA nr uprawnień: MPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej	PODPIS:
		10.2009	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	PODPIS:
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA	WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. SZYMON TOMOŃ	
Dz. nr: 72/4, 76/1, 76/2 Katowice, ul. Raciborska 26 obręb: Śródmieście- Załęże jedn. ewidencyjna: Katowice- Miasto		A	WSPÓŁPRACA:	
INWESTOR		SKALA	TYTUŁ RYSUNKU	NR RYSUNKU
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26 40-074 Katowice		1:50	ZESTAWIENIE STOLARKI	7