



- Instalacja c.o. - zasilenie- 80°C
 - Instalacja c.o. - powrot-60°C

Numer pomieszczenia
 Temp. obliczeniowa w pomieszczeniu
 Wartość strat ciepła

2/18 +20°C Φwym: 1018 W
 2/18 +20°C Φwym: 2027 W
 nastawa zaworu termostatycznego
 Grzejnik stalowy płytowy

TEMAT OPRACOWANIA:
 Termomodernizacja budynku szpitalnego wraz z budownictwem administracyjnym w Zespole nr 2 przy ul. Józefowski 19 w Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. ewid. M. Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów KOC w Katowicach

INWESTOR:
 Katowickie Centrum Onkologii
 ul. Radomska 26, 40-074 Katowice

JEDNOSTKA AUTORSKA:
 S.A.R.S.O. z o.o. ul. Wesołowska 17/5
 tel/fax: (032) 255 67 00
 e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
 mgr inż. Janusz Plechowicz
 Upr. 444/02

SPRAWDZAJĄCY:
 mgr inż. Wojciech Ciepiński
 Upr. 450/02

WSPÓŁPRACOWNIK:
 inż. Aleksandra Kiszętopolska

BRANŻA:
SANITARNIA

TYTUL RYSUNKU:
 Rzut 1 piętra budynku szpitalny-Instalacja CO

SKALA:
 1:100

NR RYS.:
 01