

- UWAGI:
- 1) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 - 2) Skład przegród i opisy wg.rys.przekrojów - A.08
 - 3) Ze względu na prace rozbiórkowe i demontażowe WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DLA STOLARKI/ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ PO W/W PRACACH NA BUDOWIE. SKORYGOWAĆ WYMIARY PODANE W KARTACH STOLARKI/ŚLUSARKI.
 - 4) Wszystkie elementy stalowe zamontowane w stanie istniejącym na elewacji należy po demontażu oczyścić z rdzy i 2x pomalować farbą antykorozyjną - kolor zbliżony do RAL 7024
 - 5) Wszystkie przewody instalacyjne biegnące po elewacji w stanie istniejącym należy przełożyć do peszli zabezpieczających - ZAMONTOWAĆ PRZED WYKONANIEM DOCIEPLENIA STYROPIANEM.
 - 6) Wszystkie przemurowania, zamurowania oraz nadmurowania wykonać z cegły pełnej.
 - 7) Wszystkie obróbki z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm.

- 8) Użyte w niniejszej dokumentacji nazwy własne i nazwy Producentów są jedynie odniesieniem do parametrów technicznych i kolorystyki oczekiwanej przez Konserwatora Zabytków. Projektant dopuszcza zastosowanie innych technologii o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszej dokumentacji z koniecznością ponownego uzgodnienia kolorystycznego danego produktu z Konserwatorem Zabytków poprzez wykonanie prób kolorystycznych na elewacji
- 9) Zestawienie wymienianej stolarki na rys. A.15
- 10) Detale: cokołu, gzymsów, drzwi drewnianych wg rysunku A.13/A.14
- 11) Rozprowadzenie kabli od paneli fotowoltaicznych do szaf rozdzielczych prowadzić w korytach kablowych po konstrukcji wsporczej pod panelami
- 12) Zamurowania otworów okiennych wykonać z wycofaniem o 10cm względem lica ściany
- 13) Wymiarowanie otworów na elewacji dotyczy stanu przed dociepleniem

tylny silikonowy o uziarnieniu do 2,0mm
kolor wg. KABE F2150

tylny silikonowy o uziarnieniu do 2,0mm
kolor wg. KABE F2160

Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia NRO x1 (Broof T1)
kolor szary lub czarny

tylny silikonowy gładki malowany farbą silikonową
kolor wg. KABE F2180
wykończenie gzymsów: parapetowych i okapowego

rury i rynny spustowe z PVC
kolor wg.RAL 7024

plytki klinkierowe zbliżone do cegły zastosowanej
na budynku Apteki



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I RÓDPOWIEŻYNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:

Termomodernizacja budynku głównego Szpitala przy
ul. Raciborskiej 27 w Katowicach, na terenie
Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, ul.
Raciborska 27. dz.6

INWESTOR:

Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

JEDNOSTKA AUTORSKA:

SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jarosław Mańka
upr. bud. 171/98

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Zbigniew Gliwa
upr. bud. 2/98 B-B

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. arch. Michał MAJOR
mgr inż. arch. Zbigniew SKITAŁ

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:

elewacja zachodnia

FAZA PROJ.	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	05 2017r.	1:100	A.12