



- 1) Wszystki wymiary sprawdzić na budowie
- 2) Skład przegród i opisy wg.rys.przekrojów - BG.08 BUD
- 3) Ze względu na prace rozbiórkowe i demontażowe WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DLA STOLARKI/ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ PO W/W PRACACH NA BUDOWIE. SKORYGOWAĆ WYMIARY PODANE W KARTACH STOLARKI/ŚLUSARKI.
- 4) Wszystkie elementy stalowe zamontowane w stanie istniejącym na elewacji należy po demontażu oczyścić z rdzy i 2x pomalować farbą antykorozyjną - kolor zbliżony do RAL 7039
- 5) Wszystkie przewody instalacyjne biegnące po elewacji w stanie istniejącym należy przełożyć do peszli zabezpieczających - ZAMONTOWAĆ PRZED WYKONANIEM DOCIEPLENIA STYROPIANEM.
- 6) Wszystkie przemurowania, zamurowania oraz nadmurowania wykonać z cegły pełnej.
- 7) Nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7039
- 8) Użyć w niniejszej dokumentacji nazwy własne i nazwy Producentów są jedynie odniesieniem do parametrów technicznych i kolorystyki oczekiwanej przez Konservatora Zabytków. Projektant dopuszcza zastosowanie innych technologii o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszej dokumentacji z koniecznością ponownego uzgodnienia kolorystycznego danego produktu z Konservatorem Zabytków poprzez wykonanie prób kolorystycznych na elewacji
- 9) Wymiarowanie otworów na elewacji dotyczy stanu przed dociepleniem. Wymiary po dociepleniu na rysunkach rzutów

- 1) Wszystki wymiary sprawdzić na budowie
- 2) Skład przegród i opisy wg.rys.przekrojów - BG.08 BUD
- 3) Ze względu na prace rozbiórkowe i demontażowe WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DLA STOLARKI/ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ PO W/W PRACACH NA BUDOWIE. SKORYGOWAĆ WYMIARY PODANE W KARTACH STOLARKI/ŚLUSARKI.
- 4) Wszystkie elementy stalowe zamontowane w stanie istniejącym na elewacji należy po demontażu oczyścić z rdzy i 2x pomalować farbą antykorozyjną - kolor zbliżony do RAL 7039
- 5) Wszystkie przewody instalacyjne biegnące po elewacji w stanie istniejącym należy przełożyć do peszli zabezpieczających - ZAMONTOWAĆ PRZED WYKONANIEM DOCIEPLENIA STYROPIANEM.
- 6) Wszystkie przemurowania, zamurowania oraz nadmurowania wykonać z cegły pełnej.
- 7) Nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7039
- 8) Użyć w niniejszej dokumentacji nazwy własne i nazwy Producentów są jedynie odniesieniem do parametrów technicznych i kolorystyki oczekiwanej przez Konservatora Zabytków. Projektant dopuszcza zastosowanie innych technologii o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszej dokumentacji z koniecznością ponownego uzgodnienia kolorystycznego danego produktu z Konservatorem Zabytków poprzez wykonanie prób kolorystycznych na elewacji
- 9) Wymiarowanie otworów na elewacji dotyczy stanu przed dociepleniem. Wymiary po dociepleniu na rysunkach rzutów

	tynek na cokole silikonowy kolor wg.KABE Farb Werk KB 128 frakcja 1,5-2mm "baranek" gryzm cokolowy - z tyńkiem gładkim 0,5-0,6mm
	elementy stalowe, obróbki blacharskie, kraty okienne, rynny i rury kd-pcv RAL 7039
BG/D/101	oznaczenie ślusarki drzewiowej

	tynek na cokole silikonowy kolor wg.KABE Farb Werk KB 128 frakcja 1,5-2mm "baranek" gryzm cokolowy - z tyńkiem gładkim 0,5-0,6mm
	elementy stalowe, obróbki blacharskie, kraty okienne, rynny i rury kd-pcv RAL 7039
BG/D/101	oznaczenie ślusarki drzewiowej

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO x1 (Broof T1)
kolor szary lub czarny

TEMAT OPRAWOWANIA:

Termomodernizacja budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym w Zespole nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. Ewid. M.Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów KCO w Katowicach

INWESTOR:
Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

JEDNOSTKA AUTORSKA:
SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00,
e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
mgr inż. arch Jarosław Mańka
upr. bud. 171/98

mgr inż. arch Zbigniew Gliwa
upr. bud. 2/98 B-B

mgr inż. arch. Michał MAJOR
mgr inż. arch. Zbigniew SKITAŁ

BRANŽA:
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:
SZPITAL - BUD.GŁÓWNY - elewacja
południowa

FAZA PROJ:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU
PW	maj 2017r	1:100	BG.12