

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

1.1. Przedmiot opracowania

Instalacje elektryczne związane z termomodernizacją budynku Głównego Szpitala Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiar robót obejmuje następujący zakres:

- instalacja fotowoltaiczna PV
- instalacja zasilania pomp ciepła
- instalacja ochrony przeciwporażeniowej
- instalacja ochrona przeciwprzepięciowej
- zewnętrzne urządzenie piorunochronne
- instalację wewnętrznych linii zasilających
- rozdzielnica RAC
- doposażenie istniejącej rozdzielnicy głównej
- doposażenie istniejącej rozdzielnicy piętrowej
- instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu PV
- roboty demontażowe LPS.

1.3. Charakterystyka robót:

Przedmiar robót obejmuje materiały i roboty związane z w/w instalacjami wewnętrznymi, w szczególności montaż paneli PV, okablowania, rozdzielnic, osprzętu, roboty demontażowe zewnętrznego urządzenia piorunochronnego oraz pomiary.

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA PRZEDMIARU ROBÓT

Przedmiar robót opracowano na podstawie dokumentacji technicznej projektu wykonawczego opracowanego przez „SAR” Sp. z o.o. , Katowice, ul. Warszawska 17/5.

Przedmiar robót opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (DZ. U. Nr 130, poz. 1389) opublikowanym w DU z dnia 8 czerwiec 2004 roku w sprawie: „określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”